Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m^2		
		(8.30+4.93+4.98+11.04+4.30+5.73)*2*8.95	m^2	703.112	
				RAZEM	703.112
2 d.1	NNRNKB 202 1622a-01	(z.VIII) Osłony z siatki na rusztowaniach	m^2		
		poz.1	m^2	703.112	
				RAZEM	703.112
3 d.1	KNR 2-02 1614-04	Daszki ochronne ciągłe wolnostojące nad przejściami dla pieszych o konstrukcji drewnianej	m^2		
		poz.21/2	m^2	274.185	
				RAZEM	274.185
4 d.1	NNRNKB 202 1623-01	(z.VI) Rozbiórka daszków ochronnych wykonanych wzdłuż budynków pokrytych deskami na styk	m^2 rzutu		
		poz.3	m^2 rzutu	274.185	
				RAZEM	274.185
5 d.1	KNR 9-27 0101-01	Zabezpieczenie stolarki folią - założenie	m^2		
		1.30*3.50*4+2*3.14*0.60*11	m^2	59.648	
				RAZEM	59.648
6 d.1	KNR 9-27 0101-02	Zabezpieczenie stolarki folią - usunięcie	m^2		
		poz.5	m^2	59.648	
				RAZEM	59.648
7 d.1	KNR AT-40 0106-02	Oczyszczenie i zmycie podłoża - powierzchnie pionowe	m^2		
	ściany kościoła	(8.30*2+24.70*2)*5.95	m^2	392.700	
	wejście	(2.23*2+3.50)*4.01	m^2	31.920	
	kaplice	(4.26+4.95*2)*4.50+(4.60*2+4.14)*4.5	m^2	123.750	
				RAZEM	548.370
8 d.1	KNR AT-23 0101-05 analogia	Przygotowanie podłoża - odkurzenie ścian	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
9 d.1	KNR 9-27 0101-01 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią grubą - założenie	m^2		
		1.30*3.50*4+2*3.14*0.60*11	m^2	59.648	
				RAZEM	59.648
10 d.1	KNR 9-27 0101-02 analogia	Zabezpieczenie posadzki folią - usunięcie	m^2		
		poz.9	m^2	59.648	
				RAZEM	59.648
2		**Roboty konserwatorskie**			
11 d.2	KNR 4-01 1214-02 analogia	Ręczne zeskrobanie farby, oczyszczenie, pogłębienie spękań i usunięcie luźnych fragmentów	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
12 d.2	KNR 4-01 0621-05 analogia	Dezynfekcja strukturalna preparatem biobójczym do zwalczania mikroorganizmów.	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
13 d.2	KNR AT-40 0106-03	Ręczne gruntowanie podłoża preparatem głęboko penetrującym	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
14 d.2	KNR AT-40 0105-04 analogia	Wyrównanie i naprawa podłoży pionowych - uzupełnienie spękań i innych ubytków	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
15 d.2	KNR AT-40 0106-03 kalk. własna	Wymiana wadliwych napraw tynku i uzupełnieni dużych ubytków - przyjęto 10% powierzchnii	m^2		
		poz.7*10%	m^2	54.837	
				RAZEM	54.837
16 d.2	KNR AT-26 0102-02 analogia	Guntowanie uzupełnień środkiem do wnętrz np. KEIM Solprim lub równoważnym	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.7*10%	m^2	54.837	
				RAZEM	54.837
17 d.2	KNR AT-26 0201-03 z.o. 4.1.	Tynki renowacyjne na ścianach nakładane ręcznie - system tynków dla niskiego stopnia zasolenia Tynk na ścianach cylindrycznych. Przyjęto 10% powierzchni	m^2		
		poz.7*10%	m^2	54.837	
				RAZEM	54.837
18 d.2	KNR AT-26 0102-01 kalk. własna	Uzupełnienie cienkich, pajęczynowatych spękań farbą np: KEIM Atheint-fondo lub równoważnym	m^2		
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
19 d.2	KNR AT-40 0307-01 analogia	Dyfuzyjne wymalowania farbą np.Weber, Jeger Color, Tikurilla Optiva (lub podobną) nakładaną ręcznie	m^2		
		Współczynnik Rx2 z uwagi na skomplikowane wzory polichromii ściennych			
		poz.7	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
20 d.2	KNR 2-02 0922-06 analogia	Dodatek za elementy o innej barwie lub fakturze, Współczynnik Rx2 z uwagi na skomplikowane wzory polichromii ściennych	m^2		
		poz.19	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370
21 d.2	KNR 4-01 1215-08	Mycie po robotach malarskich posadzek lastrykowych i betonowych	m^2		
		poz.8	m^2	548.370	
				RAZEM	548.370

Norma PRO Wersja 4.49a Nr seryjny: 33934