Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Roboty przygotowawcze**			
1 d.1	KNR 4-01 0354-05 analogia	Demontaż ościeżnic okiennych	m2		
		0.70*1.50*2	m2	2.100	
		1.70*1.20	m2	2.040	
		0.67*1.19*2	m2	1.595	
		1.20*1.93*4	m2	9.264	
		1.06*1.36*2	m2	2.883	
		0.75*1.40*2	m2	2.100	
		1.20*1.94*3	m2	6.984	
		0.42*0.81	m2	0.340	
				RAZEM	27.306
2 d.1	KNR 9-24 0101-01	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - założenie	m2		
		poz.1+1.70*2.10+1.00*2.10	m2	32.976	
				RAZEM	32.976
3 d.1	KNR 9-24 0101-02	Zabezpieczenie stolarki osłoną z folii - usunięcie	m2		
		poz.1+1.70*2.10+1.00*2.10	m2	32.976	
				RAZEM	32.976
4 d.1	KNR 4-01 0610-03 analogia	Oczyszczenie elementów drewnianych przy użyciu szczotek stalowych - powierzchnia ponad 5 m2	m2		
	ściany szczytowe	9.06*3.92+9.06*(8.57-4.11)	m2	75.923	
	elewacja południowa i północna	15.13*3.92*2	m2	118.619	
		1.30*2.59*2+1.98*2.40	m2	11.486	
	Drzwi	1.70*3.30	m2	5.610	
	podsufitka	13.362	m2	13.362	
				RAZEM	225.000
5 d.1	KNR 7-12 0101-01	Czyszczenie przez szczotkowanie ręczne do trzeciego stopnia czystości konstrukcji pełnościennych (stan wyjściowy powierzchni B)	m2		
		6.91*15.63*2	m2	216.007	
		1.53*3.21*4	m2	19.645	
				RAZEM	235.652
6 d.1	KNR 4-01 0535-04	Rozebranie rynien z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		15.43*2	m	30.860	
				RAZEM	30.860
7 d.1	KNR 4-01 0535-06	Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadającej się do użytku	m		
		3.91*4	m	15.640	
				RAZEM	15.640
8 d.1	KNR 2-02 1604-01	Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m	m2		
		poz.4	m2	225.000	
				RAZEM	225.000
2		**Roboty renowacyjne elewacyjne**			
9 d.2	KNR 4-01 0627-01	Jednokrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami solowymi	m2		
		poz.4	m2	225.000	
				RAZEM	225.000
10 d.2	KNR 4-01 0628-03	Dwukrotna impregnacja grzybobójcza desek i płyt metodą smarowania preparatami olejowymi	m2		
		poz.4	m2	225.000	
				RAZEM	225.000
11 d.2	KNR AT-31 0601-02 analogia	Malowanie elewacji farbą typu Jeger lakier jachtowy	m2		
		poz.10	m2	225.000	
				RAZEM	225.000
12 d.2	KNR 0-19 1023-07 analogia	Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwieranych jednodzielnych z PCV w kolorze drewnopodobnym. Konieczność wymiany okien na rozwierno - uchylne z powodu braku wentylacji, co w przypadku budynków o konstrukcji drewnianej jest niezbędna	m2		
		poz.1	m2	27.306	
				RAZEM	27.306
3		**Roboty renowacyjne dachowe**			
13 d.3	KNR 7-12 0105-01	Odtłuszczanie konstrukcji pełnościennych	m2		
		poz.5	m2	235.652	
				RAZEM	235.652
14 d.3	KNR AT-40 0501-01	Oczyszczenie i zmycie podłoża średnio zabrudzonego z płyt falistych	m2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		poz.5	m2	235.652	
				RAZEM	235.652
15 d.3	KNR 7-12 0204-01	Gruntowanie podłoża ręcznie	m2		
		poz.5	m2	235.652	
				RAZEM	235.652
16 d.3	KNR 7-12 0211-01 analogia	Malowanie pędzlem farbami nawierzchniowymi na powierzchnie pokryte farbą aluminiową Krotność = 1.5	m2		
		poz.5	m2	235.652	
				RAZEM	235.652
17 d.3	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - poszerzenie daszku wejścia od strony północnej - blacha o grubości min. 0,7 mm	m2		
		(1.90+2.49*2)*0.5	m2	3.440	
				RAZEM	3.440
18 d.3	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m2		
		(1.90+2.49*2)*0.5	m2	3.440	
				RAZEM	3.440
19 d.3	kalk. własna	Montaż desek okapowych do montażu rynny	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
20 d.3	NNRNKB 202 0546-01	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż rynien	m		
		poz.6+1.40*2	m	33.660	
				RAZEM	33.660
21 d.3	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
22 d.3	NNRNKB 202 0546-04	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż denek rynnowych	szt.		
		8	szt.	8.000	
				RAZEM	8.000
23 d.3	NNRNKB 202 0546-02	(z.VIII) Rynny dachowe półokrągłe z polichlorku winylu o śr. 115 mm łączone na klej - montaż lejów spustowych	szt.		
		6	szt.	6.000	
				RAZEM	6.000
24 d.3	NNRNKB 202 0550-03	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu o śr. 100 mm	m		
		4*4.11+2*2.49	m	21.420	
				RAZEM	21.420
25 d.3	NNRNKB 202 0550-07	(z.VIII) Rury spustowe okrągłe z polichlorku winylu - kolanka o śr. 100 mm	szt.		
		6*3	szt.	18.000	
				RAZEM	18.000

Norma PRO Wersja 4.49 Nr seryjny: 33934